

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
	ADENDA		Versión: 1
			Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 1 de 10

ADENDA
PROCESO No. OB-095-2023
MODO DE SELECCIÓN NIVEL 3 “ORDEN DE OBRA” DE LA CONTRATACIÓN
DERIVADA DE FONPACIFICO

De conformidad con el Reglamento Único de Contratación de FONPACIFICO, adoptado mediante Resolución No. 018 del 30 de julio de 2021, en concordancia con el cronograma general para realizar las respectivas adendas del **“TÉRMINO DE REFERENCIA DEFINITIVO”** dentro del proceso No. **OB-095-2023** que tiene como objeto la **“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ORGANISMOS DE SOCORRO, INCLUYE ESTACIÓN DE BOMBEROS, SEDE DEFENSA CIVIL, SEDE CRUZ ROJA Y AUDITORIO EN EL CORREGIMIENTO LA PAILA EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL”** el Director Ejecutivo de FONPACIFICO se permite anexar el presupuesto detallado del proyecto con base en las observaciones realizadas por los Asociados Técnicos; y en consecuencia, MODIFICAR el Término de Referencia para prorrogar el plazo de presentación de la propuesta, y en ese orden de ideas, las demás fechas del cronograma también sufrirán modificación; por asuntos administrativos que impiden al comité de contratación designado realizar la labor de evaluación de propuestas en el término programado en el cronograma del proceso aquí mencionado, de esta forma, se anexa el presupuesto oficial:

CENTRO INTEGRAL DE ORGANISMOS DE SOCORRO					
Corregimiento La Paila - Municipio Zarzal - Valle del Cauca				FECHA:	jul-23
PRESUPUESTO DETALLADO					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	OBRAS URBANISTICAS - VIAS CONCRETO, ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO, REDES ELECTRICAS Y MOBILIARIO URBANO				
1-1	PRELIMINARES				
1-1-1	DESCAPOTE A MAQUINA + RETIRO	M2	3.164,83	17.102,00	54.124.923,00
1-1-2	TUB CONCRETO REFORZADO D=36" UNION CAUCHO	ML	7,00	800.503,00	5.603.521,00
1-1-3	TRANSPORTE TUBO HR D=33 HASTA 36"	M/KM	924,00	549,00	507.276,00
1-1-4	SEÑAL VERTICAL EN LAMINA REFLECTIVA 60	UND	6,00	387.364,35	2.324.186,00
1-1-5	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-50MTS.	UND	4,00	203.043,00	812.172,00
1-1-6	ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓN	M2	450,00	129.829,00	58.423.050,00
1-1-7	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	89,71	36.230,00	3.250.193,00
1-1-8	ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS	M3K	3.164,83	1.885,00	5.965.705,00
Sub Total				\$	131.011.026,00
1-2	BASES Y RELLENOS				
1-2-1	RELLENO ROCA MUERTA COMP. MAT. SELECC. ST	M3	4.823,70	45.705,00	220.467.209,00
1-2-2	GEOTEXTIL - NO TEJIDO NT 1600S ANCHO 3.50M	M2	1.186,94	15.969,00	18.954.245,00
1-2-3	SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV NORTE ST E=0.30M	M3	271,74	110.410,00	30.002.813,00
1-2-4	ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	130.238,64	1.885,00	245.499.836,00

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
	ADENDA		Versión: 1
			Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 2 de 10

Sub Total			\$			514.924.103,00
1-3	VIAS Y ZONAS VERDES					
1-3-1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	2.642,69	7.100,00	18.763.099,00	
1-3-2	PAV. CONCR. 4000 PSI E=0.20.INC.JUNTA-BAK ANTISOL	M3	197,82	795.780,00	157.421.200,00	
1-3-3	SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO	ML	251,03	56.004,00	14.058.684,00	
1-3-4	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	770,10	7.828,00	6.028.343,00	
1-3-5	ANDEN EN CONCRETO DE 3000PSI E=10CM	M2	221,93	77.890,00	17.286.128,00	
1-3-6	TUBERÍA 1 1/2" CONDUIT PVC EMBEBIDA EN PLACA PARA PASADORES ACERO PAVIMENTO SEGÚN DISEÑO	ML	121,28	9.686,00	1.174.670,00	
1-3-7	BALDOSA PODO TACTIL 40 x 40 CM CIRCUITO NO VIDENTES EN AREA DE ANDEN.	ML	73,60	125.294,00	9.221.638,00	
1-3-8	LINEA DEMARCACIÓN ACRILICA	ML	414,70	7.434,00	3.082.880,00	
1-3-9	PINTURA DE SEÑALIZACION DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS DE MOVILIDAD RECUCIDA. 50x60CM	UND	5,00	277.274,00	1.386.370,00	
1-3-10	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA/SALTARIN	M3	68,26	21.672,00	1.479.222,00	
1-3-11	PRADO TRENZA	M2	1.034,58	45.684,00	47.263.753,00	
1-3-12	PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO CAL. 20 DE 21/2" x 1,1/2" x 0.6 CM. INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE 15 x 15CM x 1/16" BASE ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. SE DEBE ELABORAR Y COLOCAR LOS CUERPOS DE REJILLA EN VARILLA CUADRAD DE 1/2", DISTANCIADA A 12CM ENTRE EJES.	M2	10,00	1.092.059,00	10.920.590,00	
1-3-13	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	2,40	35.588,00	85.411,00	
1-3-14	CANAL EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE LOSA DE FONDO,MUROS PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS E=,15M	ML	4,00	290.568,00	1.162.272,00	
1-3-15	REJILLA METALICA EN VARILLA DE 7/8 A 7 CM, ANGULO DE 1/4"X 1 1/2", PLATINA DE 1 1/2" X 3/16", SOLDADURA 6011	ML	4,00	1.400.445,00	5.601.780,00	
Sub Total			\$		294.936.040,00	
1-4	RED PRINCIPAL ALCANTARILLADO SANIT. Y PLUVIAL					
1-4-1	EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) INCLUYE RETIRO CON VOLQUETA - incluye acarreo interno.	M3	377,79	36.825,00	13.912.135,00	
1-4-2	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	31,57	78.913,00	2.491.126,00	
1-4-3	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	11,60	58.908,00	683.333,00	
1-4-4	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	102,20	93.936,00	9.600.259,00	
1-4-5	TUB PVC NOVAFORT 10"	ML	15,40	112.168,00	1.727.387,00	
1-4-6	DOMICILIARIA DE 6" INCLUYE KIT SILLA YEE NOVAFORT 250 x 160 MM ADHESIVO Y CODO 45"	UND	2,00	312.836,00	625.672,00	
1-4-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE DE 8" NOVAFORT	UND	2,00	132.900,00	265.800,00	
1-4-8	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0,00 - 1,50 MTS	UND	3,00	1.942.835,00	5.828.505,00	
1-4-9	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO - RANA	M3	112,97	21.672,00	2.448.286,00	
1-4-10	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	1,00	98.859,00	98.859,00	
1-4-11	DEMOL. PAVIMENTO CONCRETO E=15CM, INCLUYE RETIRO	M2	77,00	22.641,00	1.743.357,00	
1-4-12	RETIRO SOBANTES MAQUINA <=10KM.	M3	303,08	36.642,00	11.105.457,00	
1-4-13	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7CM	ML	14,00	8.739,00	122.346,00	
1-4-14	CAJA INSPECCIÓN 80 x 80 CM (CONCRETO)	UND	11,00	471.157,00	5.182.727,00	
1-4-15	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71 x 71 - 80 x 80	UND	11,00	216.518,00	2.381.698,00	
1-4-16	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	84,19	24.690,00	2.078.651,00	
1-4-17	SUMIDERO SENCILLO	UND	2,00	766.202,00	1.532.404,00	
1-4-18	RECUBRIMIENTO CONCRETO TUBERIA	M3	2,40	552.660,00	1.326.384,00	
1-4-19	CONSTRUCCION DE FILTRO EN TUBERÍA DE 4" PERFORADA DE 70x110CM DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE GEOTEXTIL N.T.2500+GRAVA	ML	229,65	186.784,00	42.894.946,00	
1-4-20	VALVULA CHAPALETA Q=4,10L/SEG S=1.5M 6"	UND	2,00	569.717,00	1.139.434,00	
1-4-21	VALVULA CHAPALETA 10"	UND	1,00	2.711.364,00	2.711.364,00	

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5			Código: 120.26.1
				Versión: 1
	ADENDA			Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 3 de 10

Sub Total				\$	109.900.130,00
1-5	RED PRINCIPAL ACUEDUCTO				
1-5-1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	71,88	24.690,00	1.774.717,00
1-5-2	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	17,45	78.913,00	1.377.032,00
1-5-3	TUBERIA PVC 3" RDE 21 UZ	ML	100,00	47.263,00	4.726.300,00
1-5-4	TUBERIA PVC 2,1/2" RDE 21	ML	35,00	27.166,00	950.810,00
1-5-5	TEE HD 6" x 3"	UND	1,00	807.525,00	807.525,00
1-5-6	TEE HD 3" x 2,1/2"	UND	1,00	314.433,00	314.433,00
1-5-7	TEE HD 3"	UND	3,00	327.057,00	981.171,00
1-5-8	UNION HD 3"	UND	3,00	247.541,00	742.623,00
1-5-9	CODO HD 3" x 90º	UND	1,00	199.941,00	199.941,00
1-5-10	TAPON HD 3"	UND	1,00	171.057,00	171.057,00
1-5-11	CODO HD 3"	UND	5,00	226.244,00	1.131.220,00
1-5-12	VALVULA 3" HD	UND	5,00	767.282,00	3.836.410,00
1-5-13	CAJA DE INSP PARA VALVULA 70 x 70 CM CONCRETO	UND	3,00	440.961,00	1.322.883,00
1-5-14	DADOS DE ANCLAJE PARA TUBERIA DE PRESION EN CONCRETO 21 MPA - INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,00	1.802.369,00	1.802.369,00
1-5-15	PRUEBA HIDRAULICA A TUB- PVC 3" A 6"	ML	119,80	4.353,00	521.489,00
1-5-16	COLLARIN DE 3" A 1/2" INCLUYE: REGISTRO DE INCORPORACION REGISTRO DE CORTE	UND	1,00	40.737,00	40.737,00
1-5-17	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA/SALTARIN	M3	53,91	21.672,00	1.168.338,00
1-5-18	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	17,97	36.642,00	658.457,00
1-5-19	HIDRANTE ROMA 3E BRIDA	UND	1,00	3.414.889,00	3.414.889,00
1-5-20	MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO 2,1/2" U 15"	UND	1,00	1.639.524,00	1.639.524,00
1-5-21	CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALLE	UND	1,00	156.841,00	156.841,00
Sub Total				\$	27.738.766,00
1-6	BOX CULVERT				
1-6-1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,79	24.690,00	266.405,00
1-6-2	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	10,79	36.642,00	395.367,00
1-6-3	ALQUILER DE MOTOMBA DE 3"	DIA	12,00	68.642,00	823.704,00
1-6-4	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 Mpa	M2	25,28	35.588,00	899.665,00
1-6-5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	1.666,67	7.100,00	11.833.357,00
1-6-6	BOX CULVERT CONCRETO DE 4000 PSI	M3	8,34	1.653.133,00	13.787.129,00
1-6-7	ESTRIBOS Y ALETAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	4,36	1.037.007,00	4.521.351,00
1-6-8	ACELERANTE DE CONCRETO	KG	23,25	20.195,00	469.534,00
Sub Total				\$	32.996.512,00
2	SEDE -- Bomberos - Cruz Roja - Defensa Civil - Auditorio				
2-1	PRELIMINARES				
2-1-1	GEOTEXTIL - NT 1600S ANCHO 3.50M	M2	335,96	15.969,00	5.364.945,00
SUBTOTAL				\$	5.364.945,00
2-2	CIMENTOS				
2-2-1	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	277,67	24.690,00	6.855.746,00
2-2-2	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	10099,55	7.100,00	71.706.805,00
2-2-3	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC 60C/40P	M3	32,25	457.861,00	14.766.017,00
2-2-4	ACARREO MATERIALES PETREOS-PARA PIEDRA CICLOPEO	M3K	406,35	1.450,00	589.208,00
2-2-5	SOLADO ESPESOR E=0.05 M 3000PSI 210 MPA	M2	89,50	35.588,00	3.185.126,00
2-2-6	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA INC FORMALETA	M3	32,25	613.736,00	19.792.986,00
2-2-7	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	31,32	931.655,00	29.179.435,00
2-2-8	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA/SALTARIN	M3	199,57	21.672,00	4.324.994,00

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5			Código: 120.26.1
				Versión: 1
	ADENDA			Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 4 de 10

2-2-9	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	78,11	36.642,00	2.861.997,00
SUBTOTAL				\$	153.262.314,00
2-3 DESAGUES					
2-3-1	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	83,92	24.690,00	2.071.985,00
2-3-2	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA/SALTARIN	M3	69,82	21.672,00	1.513.160,00
2-3-3	CAJA INSPECCIÓN 80 x 80 CM (CONCRETO)	UND	3,00	471.157,00	1.413.471,00
2-3-4	TAPA CAJA MARCO ANGULO 71 x 71 - 80 x 80	UND	3,00	249.569,00	748.707,00
2-3-5	TUB. PVC 6" SANIT.	ML	32,50	58.908,00	1.914.510,00
2-3-6	TUB. PVC 4" SANIT.	ML	82,00	17.417,14	1.428.205,00
2-3-7	TUB. PVC 2" SANIT.	ML	55,00	16.734,00	920.370,00
2-3-8	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7 CM	M3	10,17	75.659,00	769.452,00
2-3-9	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	14,10	36.642,00	516.617,00
2-3-10	YEE SANITARIO PVC 2"	UND	15,00	12.769,00	191.535,00
2-3-11	YEE SANITARIO PVC 4"	UND	30,00	32.483,00	974.490,00
2-3-12	YEE SANITARIO PVC 4" DOBLE	UND	15,00	53.513,00	802.695,00
2-3-13	TAPON SANITARIO PVC 4"	UND	5,00	7.558,00	37.790,00
2-3-14	UNION ANITARIO PVC 4"	UND	14,00	9.808,00	137.312,00
2-3-15	CODO SANITARIO PVC 4" x 45 cxc	UND	10,00	18.483,00	184.830,00
2-3-16	CODO SANITARIO PVC 4" x 90 cxc	UND	20,00	13.083,00	261.660,00
2-3-17	BUJE SANITARIO 4x2	UND	40,00	13.333,00	533.320,00
2-3-18	TEE SANITARIO 2"	UND	10,00	10.793,00	107.930,00
2-3-19	CODO SANITARIO PVC 2" x 45 cxc	UND	30,00	8.733,00	261.990,00
2-3-20	CODO SANITARIO PVC 2" x 90 cxc	UND	30,00	7.033,00	210.990,00
SUBTOTAL				\$	15.001.019,00
2-4 MUROS					
2-4-1	MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA e=0,10 M	M2	1.006,31	62.877,00	63.273.754,00
2-4-2	MURO LAD. SOGA SUCIO	M2	93,58	72.802,00	6.812.447,00
2-4-3	ALFAGIA CONCRETO A=15-20 CM	ML	122,35	80.749,00	9.879.640,00
2-4-4	MURO CARTERA SUPERBOARD 10 MM	ML	301,00	38.938,00	11.720.338,00
2-4-5	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5,0-8 CM	M2	25,37	160.099,00	4.061.712,00
SUBTOTAL				\$	95.747.891,00
2-5 REPELLOS					
2-5-1	REPELLO MURO 1:3	M2	2.141,39	29.869,00	63.961.178,00
2-5-2	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	309,68	43.054,00	13.332.963,00
2-5-3	REPELLO CARTERA + FILOS 1:3	ML	288,76	17.643,00	5.094.593,00
SUBTOTAL				\$	82.388.734,00
2-6 ESTRUCTURA					
2-6-1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	6.517,63	7.100,00	46.275.173,00
2-6-2	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21 Mpa	M3	16,34	702.527,00	11.479.291,00
2-6-3	PERFIL HE-260 A	ML	258,00	439.528,00	113.398.224,00
2-6-4	PLATINA LAM HR 35-40x35-40 CAL 1/4 + PERNOS	UND	43,00	425.383,00	18.291.469,00
2-6-5	PERFIL IPE-220	ML	125,86	201.688,00	25.384.452,00
2-6-6	PERFIL IPE-240	ML	441,30	214.233,00	94.541.023,00
2-6-7	PERFIL IPE-270	ML	26,70	243.432,00	6.499.634,00
2-6-8	LOSA CONCRETO STEELL DECK 2" E=10,0-11,0 C	M2	932,26	101.395,00	94.526.097,00
2-6-9	LAMINA METALDECK 2" CAL. 22 COLABORANTE	M2	932,26	57.898,00	53.975.758,00
2-6-10	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 5,0 MM (15x15 CM)	KLS	2.125,54	24.544,00	52.169.344,00
2-6-11	COLUMNA AMARRE MURO	ML	432,00	54.737,00	23.646.384,00
2-6-12	VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20 CM	ML	502,17	43.716,00	21.952.864,00
2-6-13	CINTA CONFINAMIENTO MURO	ML	71,53	42.707,00	3.054.832,00
SUBTOTAL				\$	565.194.545,00
2-7 CUBIERTAS					
2-7-1	TEJA ECOWALL *27 1,13 x 11,80 ml	M2	468,00	148.586,00	69.538.248,00
2-7-2	TEJA FIBROCEMENTO # 5	UND	40,00	75.353,00	3.014.120,00
2-7-3	PERFIL ABIERTO AG C150 x 2 mm	ML	640,00	70.258,00	44.965.120,00
2-7-4	CONSTRUCCION DE CERCHA EN ANGULO DE HIERRO 2" x 2" x 3/16.	ML	219,42	437.525,00	96.001.736,00

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5			Código: 120.26.1
	ADENDA			Versión: 1
				Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 5 de 10

2-7-5	TENSOR ESTR. VARILLA DIAMETRO 3/8"	ML	380,00	45.009,00	17.103.420,00
2-7-6	REFUERZO DE APOYO Y PLATINA 1A	UND	24,00	759.523,00	18.228.552,00
2-7-7	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" SANITARIA	ML	232,00	51.874,00	12.034.768,00
2-7-8	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL. 22	ML	76,00	163.169,00	12.400.844,00
2-7-9	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZANTE DE 0.05M PARA LOSA DE CUBIERTA INCLUYE MEDIAS CAÑAS ENTRE LOSA Y FILA DE LADRILLO	M2	277,63	92.852,00	25.778.315,00
2-7-10	IMPERMEABILIZACION LOSA CON PINTURA ACRILICA	M2	277,63	72.812,00	20.214.650,00
		SUBTOTAL		\$	319.279.773,00
2-8 CIELO RASOS					
2-8-1	C. FALSO LAMINA PVC A=25 CM E=10 MM	M2	344,55	95.398,00	32.869.381,00
		SUBTOTAL		\$	32.869.381,00
2-9 PISOS					
2-9-1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	1.364,81	7.100,00	9.690.151,00
2-9-2	PAV. CONCR. 4000 PSI E=0.21.INC.JUNTA-BAK ANTISOL	M3	51,20	795.780,00	40.743.936,00
2-9-3	CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3,000 PSI	M2	366,09	70.371,00	25.762.119,00
2-9-4	TUBERIA CONDUIT PVC 1,1/2" EMBEBIDA EN PLACA PARA PASADORES ACERO PAVIMENTO SEGUN DISEÑO	ML	70,35	9.686,00	681.410,00
2-9-5	MALLA ELECTROSOLDADA M-106 5,0 MM (15x15 CM)	KLS	1.270,34	9.232,09	11.727.893,00
2-9-6	ALISTADO PISO 4 CM	M2	359,33	45.274,00	16.268.306,00
2-9-7	CERAMICA 60-70 CM x 60-70 CM TRAF 3-4	M2	359,33	94.200,61	33.849.107,00
2-9-8	SIKA FLOUR ACABADO PISO ESMALTADO	M2	661,06	84.352,00	55.761.733,00
2-9-9	BASE CONCRETO MUEBLE	ML	14,67	41.474,00	608.424,00
2-9-10	PELDAÑO GRAVILLA LAVADA	ML	44,60	86.303,20	3.849.123,00
2-9-11	GUARDAESCOBA CERAMICA 7X30CM	ML	155,72	13.697,00	2.132.897,00
2-9-12	GUARDAESCOBA PVC	ML	299,51	42.807,00	12.821.125,00
2-9-13	CANAL EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI, LOSA DE FONDO Y MUROS PARA RECOLECCION AGUAS LLUVIAS E=15CM.	M3	3,15	900.926,00	2.837.917,00
2-9-14	REJILLA METALICA EN VARILLA DE 7/8" A 7CM ANGULO DE 1,1/4"x 1,1/2" PLATINA DE 1,1/2" x 3/16"	ML	15,00	1.404.593,00	21.068.895,00
		SUBTOTAL		\$	237.803.036,00
2-10 ENCHAPES Y ACCESORIOS					
2-10-1	ENCHAPE CERAMICO 30-40 CM x 50-60 CM	M2	309,68	106.605,00	33.013.436,00
2-10-2	MESON POLICUARZO A=0,50-0,60 M E=1 CM	ML	25,37	1.066.882,00	27.066.796,00
2-10-3	REJILLA SOSCO 4" x 3" ALUMINIO	UND	4,00	21.673,00	86.692,00
2-10-4	REJILLA SOSCO 3" x 2" ALUMINIO	UND	17,00	19.173,00	325.941,00
		SUBTOTAL		\$	60.492.865,00
2-11 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					
	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
2-11-1	TUBERIA PVC 1/2"	ML	46,00	4.250,00	195.500,00
2-11-2	TUBERIA PVC 1,1/2"	ML	54,15	17.419,00	943.239,00
2-11-3	TUBERIA PVC 2"	ML	30,00	3.685,87	110.576,00
2-11-4	CODO PVC 1/2" X 45 PRESION	UND	30,00	3.685,87	110.576,00
2-11-5	UNION PVC 1/2" PRESION	UND	10,00	3.141,00	31.410,00
2-11-6	TEE PVC 1/2" PRESION	UND	20,00	5.137,00	102.740,00
2-11-7	VALVULA CIERRE RAPIDO BOLA 1/2" x 600 PSI METAL	UND	40,00	47.785,00	1.911.400,00
2-11-8	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	PTO	50,00	96.293,00	4.814.650,00
	INSTALACIONES SANITARIAS				
2-11-9	PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO	39,00	31.007,00	1.209.273,00
2-11-10	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	19,00	59.713,00	1.134.547,00
2-11-11	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	19,00	53.424,00	1.015.056,00
	INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIOS				
2-11-12	DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO	UND	25,00	323.691,00	8.092.275,00
2-11-13	SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2 MOD. EST.	UND	30,00	100.617,00	3.018.510,00
2-11-14	TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40	ML	100,00	138.162,00	13.816.200,00
2-11-15	UNION RIGIDA RANURADA 8	UND	25,00	121.696,00	3.042.400,00

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
	ADENDA		Versión: 1
			Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 6 de 10

			SUBTOTAL	\$	39.548.352,00
2-12 INSTALACIONES ELECTRICAS					
2-12-1	SALIDA PUNTO TOMA CORRIENTE DOBLE TIPO REGULADO COLOR NARANJA	UND	40,00	126.171,00	5.046.840,00
2-12-2	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE # 12 AWG	UND	20,00	150.756,00	3.015.120,00
2-12-3	SALIDA TOMA CORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE # 12 AWG	UND	125,00	150.756,00	18.844.500,00
2-12-4	TABLERO DE 30 CIRCUITOS 3F5H. CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA. Calidad Legrand. Siemens. Sgared O Superior De Marca Reconocida y Homologa Por El Cidet	UND	1,00	1.228.900,00	1.228.900,00
2-12-5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA. Calidad Legrand, Siemens, SgareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	3,00	413.697,00	1.241.091,00
2-12-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA. Calidad Legrand, Siemens, SgareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	757.465,00	757.465,00
2-12-7	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON CUATRO VARILLAS DE COBRE 5/8 X 2,4M. CABLE # 1/0 AWG (SPAT-3V)	UND	1,00	2.726.557,00	2.726.557,00
2-12-8	TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	1.200,00	10.484,00	12.580.800,00
2-12-9	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	220,00	11.971,00	2.633.620,00
2-12-10	TUBERIA CONDUIT PVC 1" EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	206,00	14.993,00	3.088.558,00
2-12-11	TUBERIA CONDUIT PVC 1 1/2" EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	217,00	8.448,00	1.833.216,00
2-12-12	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	52,00	125.810,00	6.542.120,00
2-12-13	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	10,00	134.261,00	1.342.610,00
2-12-14	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE	UND	12,00	132.822,00	1.593.864,00
2-12-15	LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO PANEL LED CUADRADO 60x60. 40W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MONTAJE	UND	86,00	277.987,00	23.906.882,00
2-12-16	REPOTENCIALIZACION LUMINARIA LED TUBO 18V T8	UND	36,00	124.034,00	4.465.224,00
2-12-17	INSTALACION DE LAMPARAS DE SOBREPONER INCRUSTAR O SIMILAR ALTURA > 3 METROS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND	30,00	28.682,00	860.460,00
2-12-18	AJUSTES E INSTALACION DE LAMPARAS DE SOBREPONER	UND	30,00	37.579,00	1.127.370,00
2-12-19	LUMINARIA IT 100 AQ LENS 36W	UND	4,00	271.464,00	1.085.856,00
2-12-20	LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA PANEL LED REDONDO . 14W BLANCO OPAL 1200LM INCLUYE DRIVERS SC	UND	104,00	255.221,00	26.542.984,00
2-12-21	AVISO SEÑALIZADOR SALIDA DE EMERGENCIA COLOR VERDE	UND	36,00	146.508,00	5.274.288,00
2-12-22	LAMPARA HERMETICA POLICARBONATO IP65. 2x32W. BALASTO ELECTRONICO 2x32 T8. INCLUYE 2 TUBOS LED 32W T8	UND	8,00	197.599,00	1.580.792,00
2-12-23	REGATA PARA INSTALACION DE TUBERIA	ML	8,00	18.594,00	148.752,00
2-12-24	INSTALACION INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMA CORRIENTES (DOBLES O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DATOS O SIMILARES	UND	6,00	8.393,00	50.358,00
2-12-25	CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 6A-CAT 5E	UND	1,00	4.843.496,00	4.843.496,00
2-12-26	SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 3/4" CABLE # 12 AWG	UND	240,00	131.275,00	31.506.000,00
2-12-27	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO PRINCIPAL	UND	1,00	5.864.869,00	5.864.869,00
2-12-28	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA EMERGENCIA R1 - SILVANIA O SIMILAR	UND	24,00	138.384,00	3.321.216,00
2-12-29	SUMINISTRO E INSTALACION UPS 8KVA	GLN	1,00	6.483.255,00	6.483.255,00

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5	Código: 120.26.1	
		Versión:	1
	ADENDA	Fecha de Aprobación 01/04/2021	
		Página 7 de 10	

2-12-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS PARA SIRENAS INCLUYE APARATO	UND	9,00	330.000,00	2.970.000,00
SUB TOTAL					\$ 182.507.063,00
2,12	INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS				
2-12-31	SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO, INCLUYE RACK Y BANDEJA PORTACABLE	UND	1,00	9.198.538,00	9.198.538,00
2-12-32	SALIDAS DE VOZ Y DATOS	UND	30,0	298.950,00	8.968.500,00
SUB TOTAL					\$ 18.167.038,00
MT	MEDIA TENSION				
2-12-33	BAJANTE PARA ACOMETIDA DE TRAFO 75KVA EN TUBERIA IMC 2"	UND	1	1.131.993,00	1.131.993,00
2-12-34	UNIDAD DE MEDIDA INCLUYE COFRE CON TOTALIZADOR 3X150A, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 200/5, MEDIDOR DE ENERGÍA SEMIDIRECTA ACTIVA-REACTIVA 1(10)A.	UND	1	3.615.328,00	3.615.328,00
2-12-35	GABINETE PARA MEDIDOR	UND	1	2.726.500,00	2.726.500,00
2-12-36	CONEXIÓN DE REDES CON EQUIPO DE LINEA ENERGIZADA.	UND	1	1.860.000,00	1.860.000,00
2-12-37	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	4	718.881,00	2.875.524,00
2-12-38	ACOMETIDA 3F2/0 + 1N2/0 + 1T8, CU PARA TABLERO PPAL	M	15	260.000,00	3.900.000,00
2-12-39	CONEXIÓN A RED DE MEDIA TENSÓN DEACUERDO A PLANOS DE PROYECTO DE REDES	GL	1	3.027.215,00	3.027.215,00
2-12-40	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO CONVENCIONAL 75KVA	UND	1	28.395.000,00	28.395.000,00
2-12-41	PLANTA ELECTRICA DE 40 KVA	UND	1	56.125.000,00	56.125.000,00
2-12-42	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTAJE DE 3 TIPOS DE ESTRUCTURAS ELECTRICA DE MEDIA TENSION: ESTRUCTURA 1 DE ARRANQUE (INCLUYE AISLADORES, CORTAACIRCUITOS, Y ELEMENTOS DE MONTAJE.) ESTRUCTURA DE SUSPENSION Y ESTRUCTURA DE TRANSFORMADOR	UND	1	5.583.785,48	5.583.785,00
2-12-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3F4/0+1N4/0, CU DESDE TRANSFORMADOR HASTA CAMARA BARRAJE N°1.	M	10	1.534.800,00	15.348.000,00
2-12-44	CÁMARA DE BAJA TENSÓN 80X80X100CM SEGÚN NORMA	UND	2	1.551.980,00	3.103.960,00
2-12-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3X 3" DESDE CAMARA BARRAJE N°1 A GABINETE MEDIDORES Y TABLERO GENERAL	M	28	260.978,50	7.307.398,00
2-12-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3F2/0+1N2/0 CU, DESDE CAMARA BARRAJE N°1 HASTA GABINETES DE TGAC	M	10	466.292,00	4.662.920,00
2-12-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 3F2/0+1N2/0 CU, 2 TUBO PVC 3", DESDE TGAC HASTA PLANTA ELECTRICA	M	12	135.976,00	1.631.712,00
2-12-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS 3F6+1N6+1T6, 1 TUBO PVC 1" DESDE TGAC HASTA TMB	M	12	195.476,00	2.345.712,00
2-12-49	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1*15A. SCHNEIDER LINEA HOM	UND	9	28.630,00	257.670,00
2-12-50	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 1*20A. SCHNEIDER LINEA HOM	UND	10	38.150,00	381.500,00
2-12-51	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 2*20A. SCHNEIDER LINEA HOM	UND	10	97.550,00	975.500,00
2-12-52	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 2*30A. SCHNEIDER LINEA HOM	UND	4	163.100,00	652.400,00
2-12-53	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 3*20A. SCHNEIDER LINEA HOM	UND	1	163.100,00	163.100,00
2-12-54	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TIPO ENCHUFABLE 3*80A. SCHNEIDER LINEA HOM	UND	1	186.900,00	186.900,00
SUBTOTAL					\$ 146.257.117,00
TOTAL				\$	346.931.218,00
2-13	APARATOS SANITARIOS				
2-13-1	SANITARIO LINEA MEDIA DS	JGO	19,00	521.501,00	9.908.519,00
2-13-2	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC. LINEA MEDIA	UND	18,00	316.607,00	5.698.926,00

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
	ADENDA		Versión: 1
			Fecha de Aprobación 01/04/2021 Página 8 de 10

2-13-3	GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC. LLAVE PUSH	UND	18,00	185.876,00	3.345.768,00
2-13-4	ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	UND	4,00	971.187,00	3.884.748,00
2-13-5	LLAVE TERMINAL CROMADA 1/2" PESADA	UND	4,00	99.286,00	397.144,00
2-13-6	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATA	UND	1,00	246.262,00	246.262,00
2-13-7	LAVADERO PR.CONCRETO 80-90X 60-70X15-20C CON PATA	UND	1,00	460.984,00	460.984,00
SUBTOTAL				\$	23.942.351,00
2-14 CARPINTERIA MADERA					
2-14-1	NAVE MAD.TIPO MELAMINICA (71- 90)	UND	13,00	441.636,00	5.741.268,00
2-14-2	NAVE MAD.TIPO MELAMINICA (91- 100)	UND	11,00	503.225,00	5.535.475,00
SUBTOTAL				\$	11.276.743,00
2-15 CARPINTERIA METALICA					
2-15-1	VENTANA METALICA CAL. 20	M2	84,05	493.928,00	41.514.648,00
2-15-2	VENTANA LAM. PERSIANA FIJA CAL. 20	M2	29,66	367.324,00	10.894.830,00
2-15-3	NAVE PUERTA METALICA ACCESO BAÑOS + divisiones en A.I.	M2	74,00	860.000,00	63.640.000,00
2-15-4	MARCO LAM. GALV. 0,70-1,0 CAL. 2 PEST C/LU	UND	24,00	279.604,00	6.710.496,00
2-15-5	PUERTA CORTINA EN LONA Y PVC	UND	1,00	234.477.600,00	234.477.600,00
2-15-6	PASAMANOS TUBO GALV. 2" S/BARROTES	M2	42,50	413.794,00	17.586.245,00
SUBTOTAL				\$	374.823.819,00
2-16 EQUIPOS ESPECIALES Y DE COCINA					
2-16-1	ESTUFA EMPOTRAR DOS PUESTOS ENERGIA	UND	1,00	204.297,00	204.297,00
2-16-2	LAVAPLATOS [S] A. INOX. 40x40x18-20 CM DR	UND	1,00	316.607,00	316.607,00
2-16-3	GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA	UND	1,00	101.776,00	101.776,00
2-16-4	BARRA DE SEGURIDAD AI -304 CAL 18-60 cm	UND	4,00	236.803,00	947.212,00
2-16-5	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110 CM - abatible	UND	4,00	609.071,00	2.436.284,00
2-16-6	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE II	UND	1,00	1.711.574,00	1.711.574,00
SUBTOTAL				\$	5.717.750,00
2-17 CERRAJERIA					
2-17-1	CERRADURA MULTIPUNTO YALE	UND	5,00	230.182,00	1.150.910,00
2-17-2	CERRADURA MANIJA YALE	UND	25,00	125.088,00	3.127.200,00
SUBTOTAL				\$	4.278.110,00
2-18 VIDRIOS					
2-18-1	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	113,71	63.883,00	7.264.136,00
2-18-2	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	20,00	126.222,00	2.524.440,00
SUBTOTAL				\$	9.788.576,00
2-19 PINTURA					
2-19-1	ESTUCO MUROS PLASTICO	M2	2.141,39	13.931,00	29.831.704,00
2-19-2	FILOS Y DILATACIONES	ML	288,76	6.160,00	1.778.762,00
2-19-3	VINILO TIPO 1 [3M]	M2	1.398,04	8.165,00	11.414.997,00
2-19-4	KORAZA PLASTICA SUPERF. LISA [3M]	M2	649,20	24.515,00	15.915.187,00
2-19-5	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	24,00	54.831,00	1.315.944,00
SUBTOTAL				\$	60.256.594,00
TOTAL COSTO DIRECTO				\$	3.555.474.593,00
ADMINISTRACION			25,00%	\$	888.868.648,00
IMPREVISTOS			1,50%	\$	53.332.119,00
UTILIDAD			5,00%	\$	177.773.730,00
TOTAL A.I.U.			31,50%	\$	1.119.974.497,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				\$	1.119.974.497,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				\$	4.675.449.090,00

	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
			Versión: 1
	ADENDA		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 9 de 10

	PGIO	0,50%	\$	17.777.373,00
	CERTIFICACIÓN RETIE		\$	6.773.537,00
	VALOR FINAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS + PGIO+RETIE			\$ 4.700.000.000,00

Del mismo modo, anexamos el cronograma del proceso OB-095-2023 que quedará de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Documento previo	Noviembre 03 de 2023	www.fonpacifico.org
Carta de invitación asociado técnico	Noviembre 03 de 2023	Correo electrónico del Asociado técnico
Publicación de Proyecto de Términos de referencia	Noviembre 03 de 2023	www.fonpacifico.org
Observaciones a Términos de referencia	Noviembre 07 de 2023 hasta las 10:00 a.m	contratacion@fonpacifico.org
Respuesta observaciones a Términos de referencia.	Noviembre 08 de 2023 hasta las 6:00pm	Correo electrónico del Asociado técnico www.fonpacifico.org
Visita de obra	Noviembre 09 de 2023	Alcaldía Municipal de El Paujil (Caquetá)
Términos de referencia definitivos y Acto administrativo de apertura del proceso	Noviembre 10 de 2023	www.fonpacifico.org
Recibo de observaciones al término de referencia definitivo	Noviembre 14 de 2023 hasta las 10:00 pm	contratacion@fonpacifico.org
Respuesta de observaciones y Adendas	Noviembre 15 de 2023 hasta las 6:00 pm	www.fonpacifico.org
Recibo de propuestas	Noviembre 17 de 2023 hasta las 10:00 am	Carrera 5 # 8-105. (Cartago, Valle del Cauca)
Acta de cierre y apertura de propuestas	Noviembre 17 de 2023 las 10:00 am	Carrera 5 # 8-105. (Cartago, Valle del Cauca)
Evaluación de propuestas	Noviembre 20 de 2023 las 10:00 am	Personal Designado FONPACIFICO
Publicación de Evaluación y recibo de Observaciones a evaluación de propuestas	Noviembre 22 de 2023	www.fonpacifico.org contratacion@fonpacifico.org
Acto administrativo de Adjudicación	Noviembre 23 de 2023	Notificación personal

Dirección: Oficina Santiago de Cali (Valle del Cauca) - Carrera 57 # 2-23

Dirección: Oficina Cartago (Valle del Cauca) - Carrera 5 # 8-105.

info@fonpacifico.org - www.fonpacifico.org - Teléfonos: +(57) 322 594 5739 +(57) 313 748 8307.


	FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL - FONPACÍFICO NIT. 901.039.684-5		Código: 120.26.1
			Versión: 1
	ADENDA		Fecha de Aprobación 01/04/2021
			Página 10 de 10

Orden de obra	Noviembre 23 de 2023	FONPACIFICO
Publicación de Orden de obra	Dentro de los cinco días hábiles, siguientes a la expedición del contrato	www.fonpacifico.org
Tramite de Garantías y aprobación	Dos días hábiles siguientes a la expedición del contrato	Asociado técnico y FONPACÍFICO
Acta de inicio	Una vez aprobadas las garantías y demás requisitos pertinentes.	FONPACIFICO

CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás condiciones del **TÉRMINO DE REFERENCIA DEFINITIVO** del proceso No. OB-095-2023, permanecen igual.

Para constancia se firma en Cartago, Valle del Cauca a los quince (15) días del mes de Noviembre de 2023.

Cordialmente,



JAKE STEVEN REALPE ESCOBAR
Director Ejecutivo

Proyectó: Daniela Castro Serna, Oficina Jurídica y de Contratación
Revisó: Jhon Alexander Hurtado Arce, Asesor Jurídico